

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 188. W KAZIMIERZU GMI-
NA LUTOMIERSK
ADRES INWESTYCJI : KAZIMIERZ, DZ. NR 188
INWESTOR : GMINA LUTOMIERSK
ADRES INWESTORA : Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Sachajko
DATA OPRACOWANIA : 2015-01-20

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-01-20

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 188. W KAZIMIERZU GMINA LUTOMIERSK

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Płyta boiska			
1	d.1 analiza indywidualna	Chemiczne zniszczenie istniejącej roślinności	ha		
		5800/10000	ha	0.580	
				RAZEM	0.580
2	KNR 2-21 d.1 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	ha		
		5800/10000	ha	0.580	
				RAZEM	0.580
3	KNR 2-21 d.1 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką (grunt niezadarniony)	m ³		
		5800*0.15	m ³	870.000	
				RAZEM	870.000
4	KNR 2-01 d.1 0239-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³		
		5800*0.15	m ³	870.000	
				RAZEM	870.000
5	KNR 2-01 d.1 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
		5800/10000	ha	0.580	
				RAZEM	0.580
6	KNR 2-01 d.1 0234-08	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II	m ²		
		5800	m ²	5800.000	
				RAZEM	5800.000
7	KNKRB 1 d.1 0221-02	Zagęszczenie gruntu kat. II walcami ciągnionymi w korytach pod drogi	m ²		
		5800	m ²	5800.000	
				RAZEM	5800.000
8	d.1 analiza indywidualna	montaż siatki przeciw kretom	m ²		
		5800	m ²	5800.000	
				RAZEM	5800.000
9	d.1 analiza indywidualna	Przygotowanie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia z rozścieleniem	ha		
		5800/10000	ha	0.580	
				RAZEM	0.580
10	KNR 2-01 d.1 0234-08	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II	m ²		
		5800	m ²	5800.000	
				RAZEM	5800.000
11	KNR 2-23 d.1 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
		5800/10000	ha	0.580	
				RAZEM	0.580
12	KNR 2-21 d.1 0408-01 z.o.2.4.	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia - darń gotowa	ha		
		5800/10000	ha	0.580	
				RAZEM	0.580
13	KNR 2-23 d.1 0207-03	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie	ha		
		5800/10000	ha	0.580	
				RAZEM	0.580
14	d.1 analiza indywidualna	Malowanie linii boiskowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Ogrodzenie boiska i piłkochwyty			
15	KNR 2-01 d.2 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		14*1.2*0.4*0.4*2	m ³	5.376	
				RAZEM	5.376
16	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
		Krotność = 18	m ³	10.560	
		10.56			
				RAZEM	10.560

PRZEDMIAR
 .BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 188. W KAZIMIERZU GMINA LUTOMIERSK

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	MPz2010r nr d.2 74.-p.17 05 04	Oplata za korzystanie ze środowiska - grunt 3.26*1.7	t t	 5.542	
				RAZEM	5.542
18	KNR 2-01 d.2 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przrzutem na odł.do 3 m 5.376	m ³ m ³	 5.376	
				RAZEM	5.376
19	KNR 2-02 d.2 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - fundament pod słupki - B15 0.4*0.4*1.2*28	m ³ m ³	 5.376	
				RAZEM	5.376
20	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.192*14*2	m ³ m ³	 5.376	
				RAZEM	5.376
21	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) Krotność = 2 14	dól. dól.	 14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNR 2-01 d.2 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów -kat.gr.III 0.4*0.4*1.2*28	m ³ m ³	 5.376	
				RAZEM	5.376
23	dane rynko- we	dostarczenie i montaż piłkochwyłów h=6,0m z włókna sztucznego z dodatkową konstrukcją stalową 40*2	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
24	KNR-W 2-02 d.2 1804-07	ogrodzenie systemowe wys. 60 cm z elementów prefabrykowanych o rozstawie słupków co 1,0 m + , dostawa i montaz 85	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000